

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

404-151/2017-VIII– Мањи непредвиђени радови у граду и насељеним местима

Adaptacija sale Doma kulture u mesnoj zajednici "Rastina"					
r.br	Opis radova	J/M	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a
1	Demontaža i rušenje dotrajalog plafona u Sali od karatavana (letva, trska, malter) sa odvozom šuta na deponiju	m2	103.62		
2	Demontaža plafonske rasvete fluo, cevi 2x1.50m zajedno sa instalacijom rasvete kablova do razvodnih kutija u zidu	kom	3		
3	Struganje stare boje i glet mase sa zidova i odvoz na deponiju (6.60x2+15.70x2)x1.70=75.82	m2	75.82		
2	Gipsarski radovi				
2.1	Izrada spuštenog plafona od gips karton ploča na metalnoj podkonstrukciji sa bandažiranjem spojeva	m2	103.62		
2.2	Izrada sufitu od gips karton ploča na metalnoj podkonstrukciji razvijene širine do 50 cm (4.7x6+6.60x4)=54.60	m	54.6		
3	Izolaterski radovi				
3.1	Postavljanje paropropusne vodonepropusne folije u tavanskom delu objekta preko rogova sa unutrašnje strane (7x18x2)x1.15=289.8	m2	289.8		
3.2	Postavljanje termoizolacije d=20cm od mineralne vune preko PE folije iznad gipsa spušenog plafona	m2	103.62		
4	Molersko farbarski radovi				
4.1	Bojenje zidova i plafona polu disperzivnom bojom u dva sloja sa prethodnim gletovanjem i brušenjem	m2	179.44		
5	Elektro radovi				
5.1	Izrada instalacija rasvete kablom PP-Y 3x1.5 60m	m	60		
5.2	Nabavka i ugradnja LED panela ugradnih 24W	kom	12		

5.3	Nabavka i ugradnja LED traka u boji sa trfoima	m	64.2		
5.4	Nabavka i ugradnja prekidača rasvete	kom	6		
6	Završno čišćenje objekta	m2	103.62		
Ukupno bez PDV-a					

Predmer i predračun radova vodovod i kanlizacija-dom kulture Gakovo					
r.br	Opis radova	J/M	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a
1	VODOVOD				
1.1	Nabavka i montaža pocinkovanih cevi sa fazonskim komadima.Cevi u zemlji antikorozivno zaštiti a u zidu izolovati dekorodal trakom ili filcom.				
	Fi 15 mm	m	35		
	Fi 20 mm	m	20		
1.2	Nabavka i montaža propusnih ventila ispod svakog točećeg mesta fi 15 mm sa rozetnom.	kom	6		
1.3	Nabavka i montaža ravnih propusnih ventila sa ogrankom za pražnjenje mreže.	kom	1		
2	KANALIZACIJA				
2.1	Nabavka i montaža PVC cevi sa fazonskim komadima				
	Fi 160 mm	m	5		
	Fi 110 mm	m	8		
2.2	Nabavka i montaža podne rešetke fi 50 mm	kom	4		
2.3	Nabavka i montaža ventilacione glave od pocinkovanog lima d =0.55 mm fi 75 mm	kom	2		
3	HIDRANTSKI VOD				
3.1	Nabavka i montaža cevi sa spojnim materijalom				
	čelične pocinkovane fi 65 mm	m	10		
3.2	Nabvka i montaža liveno-gvozdernih fazonskih komada za čvorišta komplet sa zaptivnim materijalom	kg	85		
Ukupno bez PDV-a					

Predmer i predračun radova na adaptaciji i rekonstrukciji Dom kulture u Gakovu					
r.br	Opis radova	J/M	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a
1	RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI				
1.1	Skidanje sloja zemlje ispod podova D=25 cm sa odnošenjem zemlje na deponiju do 10km	m3	77		
1.2	Rušenje i probijanje otvora u zidu od opeke uz prethodno osiguranje podupiranje tavanice i osiguranje zida iznad otvora. Opeku očistiti za zidanje	m3	22		
1.3	Rušenje postojećeg stepeništa od opeke za silaz u podrum sa utovarom i odvozom na deponiju do 10 km	kom	1		
1.4	Rušenje betonske podloge od nabijenog betona sa utovarom i odvozom na deponiju do 10 km	m2	85		
1.5	Obijanje dotrajalog maltera sa zidova od opeke sa čišćenjem ostataka maltera žičanim četkama i čišćenjem spojnica d=3cm, odvoz šuta na deponiju do 15km	m2	1350		
1.6	Demontaža potrajale obloge plafona od štukatura sa drvenom podkonstrukcijom sa odvozom šuta na deponiju do 15km	m2	25		
2	Betonski radovi				
2.1	Nabavka i betoniranje podloge podova d=10 cm betonom MB20 sa MAQ131 u donjoj zoni	m2	315		
2.2	Nabavka i betoniranje temelja stopa i traka armiranim betonom sa potrebnim šalovanjem MB30	m3	5.3		
2.3	Nabavka i betoniranje konstruktivnih elemenata nadvratnih greda, greda i horizontalnih i vertikalnih serklaža AB MB30 sa oplatom	m3	8.7		
2.4	Betoniranje stepenišnog kraka d=12 cm AB MB 30 sa potrebnom oplatom	m2	4		
2.5	Betoniranje pune ploče iznad podruma d=12cm armiranim betonom MB30 sa potrebnom oplatom i podupiranjem postojeće lučne tavanice	m2	38		

2.6	Betoniranje kose rampe na ulazu ulaznog stepeništa i podesta d=12 cm AB . MB 30 sa potrebnom oplatom u cenu ulazi i nasipanje i nabijanje šljunka d=10 cm do potrebne zbijenosti	m2	8		
3 Zidarski radovi					
3.1	Nabavka, razastiranje, planiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti transportnog sloja šljunka d=10 cm	m2	360		
3.2	Nabavka i zidanje pregradnih zidova d=12 cm od pune opeke sa izradom horizontalnih serklaža u širini zida u visini nadvratnika i visini 3.5 m od gotovog poda	m2	120		
3.3	Nabavka i izrada zida od pune opeke d=25 cm u produženom krečnom malteru 1:2:6 , izrada novih unutrašnjih zidova kalkana i zaziđivanje postojećeg otvora	m3	28		
3.4	Malterisanje unutrašnjih zidova produženim malterom 1:3:9 sa prethodnim prskanjem opeke cementnim malterom	m2	1350		
4 Armirački radovi					
4.1	Nabavka, sečenje i savijanje i montiranje armature prema detaljima RA 400/500 80% GA 240/400	kg	1950		
Ukupno bez PDV-a					

Predmer i predračun elektro radova Doma kulture Gakovo					
r.br	Opis radova	J/M	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a
A	Napajanje				
1.1	Napojni kabel PP-Y 4*10mm2 od OMM distribucije do GRT	m	30		
1.2	Metalni plastificirani razvodni orman GRT dim. 500*500*230mm, sa sledećim ugradnim materijalom	kom	1		
1.3	Prekidač G63-10	kom	1		
1.4	Automat. Osigurač "Schneider" 25A-tropolni	kom	3		
1.5	Automat.osigurač 16A jednopolni	kom	3		
1.6	Prenaponska zaštita "elmark"	kom	4		
1.7	Pomoćni montažni materijal	paušal	1		
B	Razvod	kom	1		
2.1	Razvodna tabla RT1 u tipskoj PVC trorednoj izvedbi sa sledećom ugrađenom opremom	kom	1		
2.2	FID 40/0,5A	kom	1		
2.3	Automat. Osig. " Schneider" 16A	kom	30		
2.4	Pomoćni montažni materijal	paušal	1		
3	Metalni plastificirani razvodni orman RT2 dim. 800x800x230mm sa sledećim ugrađenim materijalom	kom	1		
3.1	FID 40/0,5A	kom	1		
3.2	Automat. Osig. " Schneider" 16A	kom	28		
3.3	Automat.osigurač 16A tropolni	kom	3		
3.4	Prekidač G16-90	kom	6		
3.5	Prekidač G16-1	kom	3		
3.6	Pomoćni montažni materijal	paušal	1		
4.1	Metalni plastificirani RT3 dim 600*600*230 sa sledećim ugrađenim materijalom	kom	1		
4.2	FID 40/0,5A	kom	1		
4.3	Automat. Osigurač 16A tropolni	kom	6		
4.4	Automat. Osigurač "Schneider" 16A-jednopolni	kom	7		
4.5	Utičnica tropolna OG 16 A	kom	2		
4.6	Utičnica monofazna šuko OG 16 A	kom	1		
4.7	Pomoćni montažni materijal	paušal	1		
5.1	Napojni kablovi-nezapoljiva izolacija				
	PP-Y 5*6mm2	m	100		
	PP-Y 5*4 mm2	m	80		
6	Kablovi-nezapoljiva izolacija				
6.1	PP-Y3*1.5mm2	m	1250		
6.2	PP-Y3*2.5mm2	m	340		

6.3	PP-Y4*1.5mm2	m	120		
6.4	PPY5*2.5mm2	m	100		
6.5	Kablovski PVC kanali dim. 25-80*25mm sa montažnim priborom	m	40		
7	Izrada električne instalacije za pokretanje zavese na bini, komplet sa materijalom	paušal	1		
8.1	Žaluzina PER - 355 CN	kom	4		
9	Izrada električne instalacije grejanja i ventilacije prema mašinskom projektu, komplet sa materijalom	kom	1		
10	Ostali nepredviđeni elektroradovi	paušal	1		
Ukupno bez PDV-a					0

ZBIRNA REKAPITULACIJA:

A) Adaptacija sale Doma kulture u mesnoj zajednici Rastina	
B) Vodovod i kanlizacija-dom kulture Gakovo	
C) Adaptacija i rekonstrukcija doma kulture u Gakovu	
D) Predmer i predračun elektro radova doma kulture Gakovo	
UKUPNO OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV-A	
PDV 20%	
SVEGA	

Збир на основу прдмера оквирних количина не представља уговорену вредност, уговор ће бити сачињен до процењене вредности јавне набавке

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону Јединичне цене уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони Износ. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама . На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- на крају уписати Укупан износ без и са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
