

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: **404-50/2018-VIII**
Дана: 08.05.2018. године
С о м б о р

Град Сомбор као Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке радова – **Изградња саобраћајница у „Блоку 82“ у Сомбору**, бр. јавне набавке 404-50/2018-VIII, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 16.04.2018. године.

Заинтересована лица су дана 08.05.2018. године, електронским путем упутили Захтев Наручиоцу, за додатне информације и појашњење у вези са припремањем понуде и у том смислу поставили питање.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следећи одговор:

ПИТАЊЕ бр. 1:

Конкурсном документацијом за испуњеност додатних услова на страни 14/83 под тачком 4. Кадровски капацитет захтевате да понуђач има у радном односу или радно ангажовано лице које поседује Уверење издато од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о пракричној оспособљености - **Координатор за извођење радова**.

У Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл. гласник РС“, бр.14/2009 и 95/2010) члану 6. стоји да Запослени код извођача радова не може бити одређен за координатора за извођење радова.

С`обзиром на горе наведено, молим Вас да измените конкурсну документацију.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1.

На основу наведеног Наручилац ће изменити конкурсну документацију, тако што се на страни 14/83 и 15/83 конкурсне документације за кадровски капацитет брише део у коме је наведено да се тражи лице које поседује Уверење издато од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној оспособљености – Координатор за извођење радова.

ПИТАЊЕ бр. 2:

Молимо Наручиоца да нам достави скицу трасе, пројекат или другу техничку документацију где је могуће проверити тачну трасу стубова, дужине каблова и остале битне техничке елементе, како би потенцијални понуђач могао што прецизније и без недоумица формирати понуду.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.2.

Понуђачу је омогућен увид у пројектно техничку документацију.

ПИТАЊЕ бр. 3:

Молимо Наручиоца да нам достави једнополну шему ормана јавне расвете.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.3.

Понуђачу је омогућен увид у пројектно техничку документацију.

ПИТАЊЕ бр. 4:

У орману јавне расвете налази се бројило, узимајући у обзир наведено, молимо Наручиоца да нам достави одговор да ли Дистрибуција дозвољава захтевани орман, односно да ли Наручилац има сагласност за захтевани орман, с` обзиром да дистрибуција захтева да мерење буде одвојено.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.4.

Наведени орман је типски, као и на осталом делу мреже јавне расвете у граду

ПИТАЊЕ бр. 5:

У конкурснј документацији је наведено да је катастарско снимање тресе и стубова јавне расвете 85 метара, с` обзиром да је траса за иском 800 метара, моллимо Наручиоца да нам достави одговор да ли је наведена дужина катастарског снимања тресе и стубова јавне расвете тачна или је у питању грешка коју је потребно исправити?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.5.

На страни 50 конкурсне документације у позицији 20. Катастарско снимање трасе и стубова јавне расвете тражи се снимање 85m, а треба да стоји 900m. Грешка је настала у основном предмјеру и предрачуну радова где је на месту количине уписана је вредност цене од 85 а на место цене уписана је количина 900. Овом изменом се не мења процењена вредност радова. Тако да се позиција 20 мења и гласи:

20. Катастарско снимање трасе и стубова јавне расвете m 900

Поред горе наведене измене конкурсне документације, накнадним прегледом је утврђено да у појединим позицијама постоје грешке у односу на основни предмјери предрачун радова:

На страни 33 у позицијама 25, 26, 27, 28, и страни 35 позиција 38, уместо количине уписана је јединична цена. У основном предрачуну количине за ове позиције су 0. Тако да се позиције 25, 26, 27, 28 на страни 33, и позиција 38 на страни 35, мењају и гласе:

Страна 33:

25: UGRADNJA IVIČNJAKA

Pozicija obuhvata nabavku transport I ugradnju prefabrikovanih ivičnjaka dimenzije 10/20cm na podlozi od betona marke MB20 obračunava se po dužnom metru ugrađenog ivičnjaka

m

0

26: IZRADA SLOJA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
OD DROBLJENOG KAMENOG AGREGATA 0-
31.5MM

Pozicija obuhvata nabavku, transport, razastiranje, planiranje i nabijanje sloja tucanika 0-31,5mm u sloju d=15cm. Zahtevani stepen zbijenosti I modul stišljivosti definisani su projektom.

Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. m3 0

27: Izrada sloja peska d=3cm za polaganje behaton ploča

Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. m3 0

28: UGRADNJA BEHATONA

Izrada kolovoza od behaton ploča na parkingu prema detalju iz projekta. Boja behaton ploča prirodno siva ili prema odluci investitora.

Plaća se po m2 ugrađenog materijala. m2 0

Страна 35

38 UGRADNJA IVIČNJAKA

Pozicija obuhvata nabavku transport I ugradnju prefabrikovanih ivičnjaka dimenzije 10/20cm na podlozi od betona marke MB20 obračunava se po dužnom metru ugrađenog ivičnjaka

m 0

ГРАД СОМБОР
Комисија за спровођење
поступка јавне набавке
број 404-50/2018-VIII