

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Град Сомбор  
Градска управа  
**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**  
Број: **404-201/2020-VIII**  
Дана: 28.09.2020. године  
С о м б о р

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  
Наручилац Град Сомбор, доноси

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -3-  
за јавну набавку број: 404-201/2020-VIII**

**- Реконструкција породилишта „Др Радивој Симоновић“ Сомбор**

За предметну јавну набавку постављене је питање и за исто дајемо одговор.  
ПИТАЊА:

POZICIJA I Demontaža i rušenje - Pozicija 22 - Rušenje zida od opeke d=12cm u produžnom malteru. Pregrada se nalazi u toaletu. Zid koji se ruši uklanja se zajedno sa serklažima ukoliko postoje, svim oblogama na zidu. Upotrebљenu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, natovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Обрачун по m3 изведене позације.  
S obzirom da je navedena količina na predmetnoj poziciji 45m3, a da je debljina zida d=12cm, molimo Naručioca da proverи navedenu količinu za izvođenje predmetne pozicije, da li je eventualno došlo do greške u količini, s obzirom na navedenu debljinu zida predviđenog za rušenje.

POZICIJA II Zemљani radovi - Pozicija 3 - Nabavka, transport, razastiranje i nabijanje sloja prirodnog šљjunka ispod temelja stepenika i podesnih ploča, kao i ispod atmosferskog u sloju d = 20 cm sa nabijanjem do potrebnog modula stišљivosti(20MPa). Обрачун по m3 компет изведене позације.  
Molimo Naručioca da na predmetnoj poziciji наведе количину у којој је потребно извести предметну позацију.

POZICIJA III Betonski radovi - Pozicija 3 - Izrada cementne košљjice u svim prostorijama objekta preko postavљjene termoizolacije poda prizemљja. Košљjicu armirati fiber vlaknima. Обрачун по m2 изведене позације.  
Molimo Naručioca da izvrši dopunu konkursne dokumentacije i na predmetnoj poziciji detaljnije definiše tehnički zadatak, odnosno da наведе тачну дебљину у којој је потребно извести цементну кошљjицу, s obzirom da je debljina cementne košљjice u direktnoj vezi sa cenom predmetne pozicije.

POZICIJA V Izolaterski radovi - Pozicija 3 - Nabavka i postavljanje termoizolacije od kamene vune d=6 cm na podnu ploču prizemљja sa slojem PVC folije.  
Molimo Naručioca da nam dostavi odgovor, da li je za Naručioca prihvatљivo da se navedena predmetna pozicija izvodi sa stirodurom umesto kamene vune, s obzirom da se stirodur u praksi najčešće koristi u nameni podne termoizolacije pre cementne košљjice i da svojom čvrstoćom i tehničkim karakteristikama odgovara navedenoј termoizolacionoj nameni.

POZICIJA V Izolaterski radovi Hidroizolacija - pozicija 6 Izrada horizontalne hidroizolacije preko podne ploče protiv vlage i procedne vode u svim prostorijama osim u sanitarnim čvorovima. Izolaciju podići uz fasadne zidove 10cm. Izvodi se u sledećim slojevima od betonske ploče: hladan premaz bitulitom "A", 2 x kondor V4, PVC folija. Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.

Molimo Naručioca da nam dostavi odgovor, da li je za Naručioca prihvatljivo da se navedena predmetna pozicija izvodi sa Sica Lastic materijalom?

POZICIJA: VIII Suvomontažni radovi - pozicija 5 - Nabavka, transport materijala i montaža pregradnih zidova d=7,5cm između WC kabina, obostrano obloženih jednostrukim vlagootpornim gips kartonskim pločama d=1.25cm, preko sopstvene potkonstrukcije, sa ispunom od mineralne vune od 5cm. Svi materijali proizvođača "Knauf". Jediničnom cenom obuhvatiti isporuku i ugradnju UA nosača gde je neophodno (vrata i svetlarnik). Sve spojnice se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću mase za ispunu. Obračun po m2 izvedene pozicije.

Molimo Naručioca da nam dostavi odgovor, da li je navedena količina dobro navedena, s obzirom da je navedena količina 1m2?

POZICIJA: IX Molersko farbarski radovi - pozicija 1 Oblaganje zidova gips-karton pločama sa potkonstrukcijom od CD i UD profila.

Molimo Naručioca da na predmetnoj poziciji detaljnije opiše tehnički zadatak i u predmetnoj poziciji navede od kojih tipova gips karton ploča je potrebno izvesti predmetnu poziciju i koje debljine ploča.

POZICIJA: VII Bravarski radovi - pozicija 2 Izrada i postavljanje unutrašnjih aluminijumskih vrata u kancelarijama, pripreme kabinete, sanitarne čvorove i kancelarije uprave. Vrata tipa "Alumil Interno" ili slično od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi bravarije i detaljima, RAL 7047. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma u istoj boji kao i krilo, bravu ukopavajuæu sa tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vezu dovratnika/nadvratnika i zida ispuniti ekspandirajućom pur penom u celom obimu. Sve mere pre izrade stolarije proveriti na licu mesta. Obračun po komadu vrata.

Molimo Naručioca da nam dostavi odgovor u čijoj RAL karti je definisan navedeni RAL 7047, s obzirom da smo proverom na tržištu, od proizvođača dobili informacije da se profili neproizvode u navedenom RAL-u, RAL 7047.

POZICIJA VI Stolarski i VII Bravarski radovi

Molimo Naručioca da konkursnu dokumentaciju dopuni sa neophodnim dodatnim tehničkim detaljima, odnosno šemama stolarije, kako bi se na pravi način mogle sagledati pozicije stolarskih i bravarskih radova i na pravni način definisati cena za navedene pozicije.

## ОДГОВОРИ:

1. Pozicija I – Naručilac je na osnovu питања изменио конкурсну документацију.
2. Pozicija II - Naručilac je na osnovu питања изменио конкурсну документацију.
3. Pozicija III - Naručilac je na osnovu питања изменио конкурсну документацију.
4. Pozicija V – Прихватљиво је коришћење стиродура.

5. Позиција V – Прихватљиво је коришћење Sica lasic материјала.
6. Позиција VIII – Исправне су количине дате на наведеној позицији
7. Позиција IX – Наручилац је на основу питања изменио конкурсну документацију.
8. Позиција VII – У карти Alumil произвођача.
9. Позиција VI – Наручилац је на основу питања изменио конкурсну документацију и додао шеме столарије у прилогу.

Комисија за јавну набавку број  
**404-201/2020-VIII**