

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: **404-201/2020-VIII**
Дана: 07.10.2020. године
С о м б о р

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Град Сомбор, доноси

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -7-

за јавну набавку број: 404-201/2020-VIII - Реконструкција породилишта „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

За предметну јавну набавку постављене је питање и за исто дајемо одговор.

ПИТАЊЕ:

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/2015) u daljem tekstu ZJN, obraćamo Vam se sa zahtevom za dodatnim informacijama i objašnjenjima u vezi konkursne dokumentacije i pripreme ponude po javnoj nabavci broj 404-201/2020-VIII "Rekonstrukcija porodilišta Dr. Radojov Simonović":

Pozicija; Demontaže i rušenja - pozicija 11 - Demontaža obloga od drvenih gredica i lajsni sa ispunom od iverice u hodnicima i kancelariji objekta. Zaštita je visine 138cm od gotovog poda i demontaža podrazumeva pažljivo uklanjanje svih elemenata konstrukcije, kao i šrafova, tipli i eksera koji ih povezuju. Obračun po m2 izvedene pozicije

Pitanje: Nakon obilaska nismo primetili ove obloge, molimo Naručioca za dodatno pojašnjenje gde se tačno nalaze predmetne obloge koje je potrebno demontirati?

Pozicija; Demontaža i rušenje - pozicija 13 - Demontaža praga vrata od drveta i keramike sa uklanjanjem i čišćenjem površine. Obračun po komadu izvedene pozicije.

Pitanje: nakon obilaska utvrdili smo da su sva vrata izrađena od PVC-a, molimo Naručioca za dodatno pojašnjenje, gde se tačno nalaze predmetni pragovi na objektu?

Pozicija; Demontaža i rušenje - pozicija 15 - Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova, Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 izvedene pozicije

Pitanje: S obzirom da kvadratura nije usaglašena sa prethodnom pozicijom 11, molimo Naručioca da nam dostavi dodatno pojašnjenje, da li je eventualno došlo do greške u navođenju količine na predmetnoj poziciji?

Pozicija, Betonski radovi - pozicija 2 - Izrada atmosferskog kanala od betona u debljini od 15cm, MB30, preko sloja pripremljenog šljunka, u dužini od 46,5m, ukupne širine 55cm, svetla širine kanala 25cm i dubine 25cm. U cenu ulaze nabavka materijala sa pripadajućom armaturom i oplatom. Obračun po m3 izvedene pozicije.

Pitanje: U opisu pozicije nema pozicije iskopa za betonski kanal, molimo Naručioca da nam dostavi dodatno pojašnjenje, da li to obezbeđuje Investitor ili je obaveza izvođača? Ukoliko se navodi kao obaveza Izvođača radova, molimo da se dopuni konkursna dokumentacija sa pozicijom u predmeru.

Pozicija; Izolaterski radovi - pozicija 2 - Nabavka i postavljanje kamene vune na fasadne zidove u obliku polutvrdih ploča, "Vunizol P plus" ili slično, debljine 12cm, gustine 75 kg/m³. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova, po detaljima i uputstvu projekatanta. Ugrađena termoizolacija mora imati termičke i mehaničke osobine, specifičnu težinu 75 kg/m³, koeficijent toplotne provodljivosti < 0,041W/mK. Obračun po m² ugrađene termoizolacijsa lepkom i mrežicom.

Pitanje: Obzirom da fasada sadrži profilacije molimo Naručioca da nam dostavi dodatno pojašnjenje da li se profilacije odbijaju?

Pozicija; Bravarski radovi - pozicija 1 - Nabavka, transport i ugradnja jednokrlnih aluminijumskih vrata na ulazu, RAL plastifikacije 9010, boja bela. Zastakljena ulazna jednokrlna aluminijumska vrata, dimenzija 120/250cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi bravarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projekatanta. Vrata zastakliti dvostrukim staklom debljine 4mm, punjeno argonom, i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu komplet ugrađene pozicije. POS 15.1-120/250 - vrata kod biblioteke - novoprojektovano stanje

Pitanje: Obilaskom lokacije nismo bili u mogućnosti da ustanovimo gde se nalaze vrata, obzirom da smo ustanovili da biblioteka u objektu ne postoji, molimo Naručioca za dodatno pojašnjenje predmetne pozicije?

Pozicija; Bravarski radovi - pozicija 1 - Nabavka, isporuka i ugradnja podne rešetke preko armirano betonskog kanala u dvorištu, širine 25cm, dužine kanala 46,64m. Obračun po m¹ rešetke.

Pitanje: U opisu pozicije stoji dužina 46,64m dok u količinama stoji 10m. Obzirom na navedeno, molimo Naručioca da nam dostavi dodatno pojašnjenje, koja od navedenih dužina je tačna?

Pozicija; Suvomontažni radovi - pozicija 4 - Nabavka, transport materijala i montaža pregradnih zidova d=12,5cm, obostrano obloženih jednostrukim klasičnim gips kartonskim pločama d=1,25cm, preko sopstvene potkonstrukcije, sa ispunom od mineralne vune od 10cm. Svi materijali proizvođača "Knauf". Jediničnom cenom obuhvatiti isporuku i ugradnju UA nosača gde je neophodno (vrata i svetlarnik). Sve spojnice se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću mase za ispunu. NAPOMENA: Prodori u zidovima za sve vrste instalacija obaveza su izvođača suvomontažerskih radova i potrebno ih je uračunati u cenu pozicija izrade gipsanih zidova. Obračun po m² izvedene pozicije sa naznačenim dodatnim ojačanjima, zid između zbornice i pedagoga ojačati nosačima na visini od 135 u 205cm kako bi se kačili plutani paneli za informisanje.

Pitanje: Molimo Naručioca za dodatno pojašnjenje koja je tačna lokacija ovih zidova u objektu, obzirom da je u opisu pozicije navedena zbornica i pedagog?

Pozicija; Građevinski - zemljani radovi - pozicija 2 - Ručni iskop zemlje za rovove u kojima će se polagati instalacija vodovoda i kanalizacije. Širina rova je 100cm, a kanalizacije prema kotama datim u projektu. Iskop raditi sa pravilnim odsecanjem bočnih strana sa odbacivanjem iskopane zemlje na 1m od ivice rova. Po potrebi raditi razupiranje rova. Količinom je obuhvaćen i iskop za šahtove.

Pitanje: U opisu pozicije naveden je iskop za šahtove, s obzirom da nema posebne pozicije za izradu šahti, molimo Naručioca za dodatno pojašnjenje da li je u pitanju slučajna greška u opisu pozicije?

Pozicija, Instalacija grejanja - pozicija 2 - Demontaža pločastih radijatora. Radijatore je potrebno isprati od kamenca, očistiti spoljašnju poršinu od prljavštine i rđe radi pripreme za farbanje.

Pitanje: Obilaskom lokacije smo uvideli da na lokaciji ne postoje pločasti radijatori, molimo Naručioca za dodatno pojašnjenje da li je u pitanju slučajna greška u opisu pozicije?

Pozicija; Instalacije grejanja - pozicija 8 - Farbanje postojećih pločastih radijatora uljanom bojom, otpornom do 100°C u boji po izboru investitora. Farbanje izvesti u dva premaza.

Pitanje: Obilaskom lokacije smo uvideli da na lokaciji ne postoje pločasti radijatori, molimo Naručioca za dodatno pojašnjenje da li je u pitanju slučajna greška u opisu pozicije?

Pozicija; Instalacije grejanja - pozicija 10 - Montaža postojećih repariranih pločastih radijatora. Radijatori se montiraju na parapete. U cenu uračunati sav potreban materijal za nošenje i ankerisanje radijatora (iskoristiti postojeće nosače svugde gde je moguće). Uračunati i sitne prepravke cevnih veza zbog zamene radijatorskih ventila i navijaka.

Pitanje: Obilaskom lokacije smo uvideli da na lokaciji ne postoje pločasti radijatori, molimo Naručioca za dodatno pojašnjenje da li je u pitanju slučajna greška u opisu pozicije?

Pitanje: Na strani 22 konkursne dokumentacije traženo je da ponuđač ima rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije - Sektor za vanredne situacije, da se može baviti poslovima projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara za sledeće oblasti:
-stabilni sistemi zagašenje požara.

Molimo Vas da nam objasnite zašto je traženo rešenje za gašenje požara kada ista nije predmet ove javne nabavke i ne nalazi se u sklopu predmeta za izvođenje radova za JN br. 404-201/2020-VIII-Rekonstrukcija porodilišta "Dr. Radivoj Simonović" Sombor.

Rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije - Sektor za vanredne situacije, da se može baviti poslovima projektovanja i izvođenja posebnih sistema mera i zaštite od požara za sledeće oblasti stabilni sistemi za dojavu požara se podrazumevaju jer je isti deo predmeta konkursne dokumentacije. Molimo Vas da u skladu sa pomenutim izmenite dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke Rekonstrukcija porodilišta "Dr. Radivoj Simonović" Sombor.

ОДГОВОРИ:

1. Позиција 11 Демонтажа и рушење.

Пројектом је предвиђена демонтажа свих заштита на зидовима.

2. Позиција 13 Демонтажа и рушење.

На основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

3. Позиција 15 Демонтажа и рушење.

Малтер се обија у купатилима и ходнику.

4. Позиција 2 Бетонски радови.

Ради се о ископу већ описаном као ископ за шахт.

5. Позиција 2 Изолатерски радови.

Зидови се изолују са унутрашње стране.

6. Позиција 1 Браварски радови.

На основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

7. Позиција 7 Браварски радови.

Тачна је дужина од 10 м.

8. Позиција 4 Сувомонтажни радови.

На основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

9. Позиција 2 Грађевински земљани радови.

Ископ је намењен за канал. На основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

10. Позиција 2 Инсталација грејања

На основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

11. Позиција 8 Инсталација грејања

На основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

12. Позиција 10 Инсталација грејања

На основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

13. Дојава пожара страна 22.

На основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Комисија за јавну набавку број
404-201/2020-VIII